



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

**PREGÃO ELETRÔNICO** n.º 021/2025-SRP  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO** n.º 020304/2025  
**FINALIDADE:** Registro de Preços  
**TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor preço por item

**OBJETO:** Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e equipamentos, nas bombas e motores dos poços e sistemas de abastecimentos de água, de interesse do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

**AMPARO LEGAL:** Lei Federal n.º 14.133, de 2021, Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

Por este instrumento, o Município de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, neste ato representada por sua respectiva Secretaria Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO** n.º 021/2025-SRP, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA, devidamente registrada sob o CNPJ N.º 17.356.410/0001-72, com sede a Rua João Sousa, n.º 07, Centro, São Benedito do Rio Preto/MA – CEP 65.440-000, e-mail: monikeempreendimentos@gmail.com, telefone (98) 99208-8781, representada por sua sócia administradora, ALINE MONIKE SILVA LIMA, portadora do RG nº 039927482010-5 SSP/MA, CPF n.º 606.236.153-39, vencedora do item 0001, totalizando R\$ 2.074.483,15 (dois milhões setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos):

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					65.161,50
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	60	466,07	576,10	34.566,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	150	67,36	83,26	12.489,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	150	97,66	120,71	18.106,50
2	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA / RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	/				44.529,00
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	120,08	148,43	44.529,00
3	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE</b>					78.978,00
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	200	89,59	110,74	22.148,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	200	108,09	133,61	26.722,00






3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	400	54,32	67,14	26.856,00
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	400	6,58	8,13	3.252,00
<b>4</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>25.325,00</b>
4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	25	600,69	742,51	18.562,75
4.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	25	186,31	230,29	5.757,25
4.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	500	0,58	0,71	355,00
4.4	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	1000	0,53	0,65	650,00
<b>5</b>	<b>FUNDАÇÕES, EMBASAMENTO E ESTRUTURAS</b>					<b>204.634,30</b>
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	150	111,37	137,66	20.649,00
5.2	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPa - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	m³	50	746,64	922,92	46.146,00
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	150	188,50	233,00	34.950,00
5.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	75	489,11	604,58	45.343,50
5.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	200	188,50	233,00	46.600,00
5.6	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	20	442,76	547,29	10.945,80
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>4.306,00</b>
6.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulado 4mm	m²	200	17,42	21,53	4.306,00
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>221.921,00</b>
7.1	Revisão de esquadria de ferro	m²	350	128,11	158,35	55.422,50
7.2	Revisão de esquadria de madeira	m²	350	104,71	129,43	45.300,50
7.3	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	200	490,25	605,99	121.198,00
<b>8</b>	<b>MURETAS</b>					<b>316.754,00</b>
8.1	CHAPISCO APPLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	1000	8,42	10,40	10.400,00



8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m <sup>2</sup>	1000	50,01	61,81	61.810,00
8.3	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	600	168,47	208,24	124.944,00
8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m <sup>2</sup>	1000	96,76	119,60	119.600,00
9	<b>PINTURA MURETA</b>					<b>1.640,00</b>
9.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	800	1,66	2,05	1.640,00
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					<b>440.151,25</b>
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	50	607,97	751,51	37.575,50
10.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	25	847,15	1.047,16	26.179,00
10.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	25	1.090,31	1.347,73	33.693,25
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	2500	33,82	41,80	104.500,00
10.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	M	5000	2,82	3,48	17.400,00
10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	3000	18,58	22,96	68.880,00
10.7	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	200	137,76	170,28	34.056,00
10.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	200	75,30	93,07	18.614,00
10.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	100	73,18	90,45	9.045,00
10.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	39,43	48,73	4.873,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	13,85	17,11	1.711,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	12,77	15,78	1.578,00



10.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	45,60	56,36	5.636,00
10.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	18,67	23,07	2.307,00
10.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	100	54,37	67,20	6.720,00
10.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	100	34,41	42,53	4.253,00
10.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	100	35,22	43,53	4.353,00
10.18	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	250	190,21	235,11	58.777,50
<b>11</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE FORÇA</b>					<b>551.610,35</b>
11.1	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	25	2.341,12	2.893,85	72.346,25
11.2	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 7,5 cv, 1 1/4", Schneider BC-22 R ou similar	un	10	8.909,28	11.012,76	110.127,60
11.3	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	20	7.909,86	9.777,37	195.547,40
11.4	Bomba Centrifuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 rotações da KSB ou similar	un	5	22.475,94	27.782,50	138.912,50
11.5	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	10	2.805,33	3.467,66	34.676,60
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>					<b>51.612,75</b>
12.1	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	50	56,93	70,37	3.518,50
12.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	50	97,99	121,12	6.056,00
12.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50	22,06	27,26	1.363,00
12.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	25	56,46	69,79	1.744,75
12.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	25	52,44	64,82	1.620,50
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1000	5,18	6,40	6.400,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1000	7,67	9,48	9.480,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1000	17,34	21,43	21.430,00



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga**  
**do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS  
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fis. n.º \_\_\_\_\_

Proc. n.º 020304/2025

Rubrica: \_\_\_\_\_

13	LIMPEZA						67.860,00
13.1	Limpeza de reservatório	m³	3000	12,50	15,45	46.350,00	
13.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3000	1,81	2,23	6.690,00	
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3000	4,00	4,94	14.820,00	

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 19 de maio de 2025.

*Conceição de Maria Aquino de Brito*  
**Sr.ª CONCEIÇÃO DE MARIA AQUINO DE BRITO**

*Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão*  
*Portaria n.º 01/2025*

