



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Folha Nº 322

Proc. Nº 010616/2025

Rubrica: CA

## TERMO DE ADESÃO

O presente Termo de Adesão que entre si celebram a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, como Órgão não-participante, "carona", e o ÓRGÃO GERENCIADOR DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, na qualidade de Órgão Gerenciador, para fins de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 01010310/2025, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 022/2025-SRP.

Por este Termo de Adesão, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, situada na Avenida Herculano Parga, s/n, CEP 65.708-000, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.462.572/0001-09, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA**, portador do CPF n.º 021.062.743-35 e RG n.º 1226703990 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, a seguir denominada, ADERENTE, como "CARONA", a Ata de Registro de Preços n.º 01010310/2025, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 022/2025-SRP, registrada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, conforme abaixo:

| Item | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total             |
|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|-------------------|
| 1    |        |         | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                              |     |          |            |                    | <b>213.048,75</b> |
| 1.1  | 51     | ORSE    | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                                                                                    | m²  | 150,00   | 375,59     | 466,37             | 69.955,50         |
| 1.2  | 50     | ORSE    | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                                                                                              | m²  | 1.075,00 | 8,63       | 10,71              | 11.513,25         |
| 1.3  | 98459  | SINAPI  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                 | m²  | 850,00   | 99,83      | 123,95             | 105.357,50        |
| 1.4  | 98524  | SINAPI  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                                                                                         | m²  | 4.250,00 | 4,97       | 6,17               | 26.222,50         |
| 2    |        |         | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |            |                    | <b>401.851,00</b> |
| 2.1  | 97622  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                             | m³  | 1.500,00 | 61,42      | 76,26              | 114.390,00        |
| 2.2  | 97626  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                    | m³  | 50,00    | 617,29     | 766,48             | 38.324,00         |
| 2.3  | 97633  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                 | m²  | 2.500,00 | 24,65      | 30,60              | 76.500,00         |
| 2.4  | 17     | ORSE    | Demolição de reboco                                                                                                                                                                                                                   | m²  | 2.250,00 | 8,71       | 10,81              | 24.322,50         |
|      | C1066  | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO                                                                                                                                                                                                           | m²  | 1.750,00 | 29,82      | 37,02              | 64.785,00         |
| 2.6  | 97641  | SINAPI  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                          | m²  | 500,00   | 3,17       | 3,93               | 1.965,00          |
| 2.7  | 97647  | SINAPI  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                              | m²  | 750,00   | 3,83       | 4,75               | 3.562,50          |
| 2.8  | 97650  | SINAPI  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                         | m²  | 5.000,00 | 8,26       | 10,25              | 51.250,00         |
| 2.9  | 97644  | SINAPI  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                  | m²  | 350,00   | 10,30      | 12,78              | 4.473,00          |
| 2.10 | 97645  | SINAPI  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                 | m²  | 275,00   | 26,60      | 33,02              | 9.080,50          |
| 2.11 | C0702  | SEINFRA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                                                                                                                                        | m³  | 350,00   | 30,32      | 37,71              | 13.198,50         |
| 3    |        |         | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                                             |     |          |            |                    | <b>97.716,00</b>  |
| 3.1  | 93358  | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                                  | m³  | 175,00   | 92,24      | 114,53             | 20.042,75         |
| 3.2  | 102327 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³  | 200,00   | 10,15      | 12,60              | 2.520,00          |
| 3.3  | 2523   | ORSE    | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                                                           | m³  | 375,00   | 136,42     | 169,39             | 63.521,25         |
| 3.4  | 104737 | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                                                                            | m³  | 400,00   | 23,42      | 29,08              | 11.632,00         |
| 4    |        |         | <b>FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E ESTRUTURAS</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |            |                    | <b>236.222,00</b> |



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Nota Nº 323

Proc. Nº 010646/2025

Rubrica: JK

|      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |          |                     |
|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|---------------------|
| 4.1  | 96616  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                                                                                                  | m³ | 50,00    | 871,64   | 1.082,31 | 54.115,50           |
| 4.2  | 103682 | SINAPI  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                            | m³ | 75,00    | 1.071,00 | 1.329,86 | 99.739,50           |
| 4.3  | 96555  | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                              | m³ | 50,00    | 819,40   | 1.017,44 | 50.872,00           |
| 4.4  | 101964 | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020                                                                                      | m² | 125,00   | 202,92   | 251,96   | 31.495,00           |
| 5    |        |         | <b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |          | <b>451.698,00</b>   |
| 5.1  | 103329 | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                                                                                           | m² | 2.000,00 | 98,53    | 122,34   | 244.680,00          |
| 5.2  | 10565  | ORSE    | Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução                                                                                                                                                                                     | m² | 275,00   | 56,54    | 70,20    | 19.305,00           |
| 5.3  | 102253 | SINAPI  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                                                    | m² | 150,00   | 1.007,83 | 1.251,42 | 187.713,00          |
| 6    |        |         | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |          | <b>979.199,00</b>   |
| 6.1  | 92541  | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                         | m² | 1.000,00 | 83,36    | 103,50   | 103.500,00          |
| 6.2  | 92544  | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                   | m² | 2.000,00 | 18,44    | 22,89    | 45.780,00           |
| 6.3  | 100377 | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                               | KG | 1.500,00 | 11,44    | 14,20    | 21.300,00           |
| 6.4  | 12509  | ORSE    | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada                                       | m² | 225,00   | 187,86   | 233,26   | 52.483,50           |
| 6.5  | 2324   | ORSE    | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar                                                                                                                                                                 | m² | 2.250,00 | 20,42    | 25,35    | 57.037,50           |
| 6.6  | C2200  | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA                                                                                                                                                                                                        | m² | 2.250,00 | 56,08    | 69,63    | 156.667,50          |
| 6.7  | 94201  | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                  | m² | 2.250,00 | 48,87    | 60,68    | 136.530,00          |
| 6.8  | 94219  | SINAPI  | CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                        | M  | 300,00   | 33,88    | 42,06    | 12.618,00           |
| 6.9  | 94210  | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                         | m² | 2.000,00 | 77,55    | 96,29    | 192.580,00          |
| 6.10 | 94224  | SINAPI  | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019                                                                                                                                                                           | M  | 500,00   | 28,19    | 35,00    | 17.500,00           |
| 6.11 | 94228  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                     | M  | 500,00   | 75,07    | 93,21    | 46.605,00           |
| 6.12 | 94231  | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                | M  | 500,00   | 46,37    | 57,57    | 28.785,00           |
| 6.13 | 94229  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                    | M  | 250,00   | 144,46   | 179,37   | 44.842,50           |
| 6.14 | 8637   | ORSE    | Chapim de concreto pré-moldado                                                                                                                                                                                                                     | m  | 1.000,00 | 50,72    | 62,97    | 62.970,00           |
| 7    |        |         | <b>ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |          | <b>1.009.629,50</b> |
| 7.1  | 100690 | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019      | UN | 100,00   | 1.024,21 | 1.271,76 | 127.176,00          |
| 7.2  | 91313  | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 70,00    | 906,80   | 1.125,97 | 78.817,90           |
| 7.3  | 91321  | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                  | UN | 45,00    | 946,44   | 1.175,19 | 52.883,55           |
| 7.4  | 100659 | SINAPI  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                               | M  | 500,00   | 11,03    | 13,69    | 6.845,00            |



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº 324

Proc. Nº 010616/2025

Assinatura:

|      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |          |            |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|------------|
| 7.5  | 100688 | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                     | UN | 40,00    | 942,35   | 1.170,11 | 46.804,40  |
| 7.6  | 1797   | ORSE    | Revisão de esquadria de madeira                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m² | 200,00   | 106,27   | 131,95   | 26.390,00  |
| 7.7  | C3659  | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                             | m² | 100,00   | 491,19   | 609,91   | 60.991,00  |
| 7.8  | 1859   | ORSE    | Revisão de esquadria de ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 400,00   | 154,29   | 191,58   | 76.632,00  |
| 7.9  | 91341  | SINAPI  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                          | m² | 100,00   | 695,22   | 863,25   | 86.325,00  |
| 7.10 | 102184 | SINAPI  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                                                                                                            | UN | 15,00    | 1.926,14 | 2.391,68 | 35.875,20  |
| 7.11 | 91306  | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                      | UN | 200,00   | 165,16   | 205,07   | 41.014,00  |
| 7.12 | 100874 | SINAPI  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 45,00    | 335,07   | 416,05   | 18.722,25  |
| 7.13 | 94570  | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024               | m² | 225,00   | 378,84   | 470,40   | 105.840,00 |
| 7.14 | 94573  | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 75,00    | 421,85   | 523,81   | 39.285,75  |
| 7.15 | 94569  | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                                      | m² | 40,00    | 714,99   | 887,80   | 35.512,00  |
| 7.16 | 102179 | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                                                                                   | m² | 75,00    | 330,90   | 410,87   | 30.815,25  |
| 7.17 | 102181 | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                                                                                  | m² | 30,00    | 441,93   | 548,74   | 16.462,20  |
| 7.18 | 12188  | ORSE    | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria                                                                                                                                                                                                                   | m  | 200,00   | 183,48   | 227,82   | 45.564,00  |
| 7.19 | 99861  | SINAPI  | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                                                                                                                                                   | m² | 100,00   | 625,55   | 776,74   | 77.674,00  |
| 8    |        |         | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |          | 982.022,80 |
| 8.1  | 98680  | SINAPI  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                                                                                                       | m² | 2.750,00 | 52,66    | 65,38    | 179.795,00 |
| 8.2  | 94995  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                                                                                                            | m² | 500,00   | 97,87    | 121,52   | 60.760,00  |
| 8.3  | 12623  | ORSE    | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado                                                                                                                                                             | m² | 1.000,00 | 42,48    | 52,74    | 52.740,00  |
| 8.4  | 7342   | ORSE    | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1                                                                                                                                                                                                                                                                 | m² | 1.000,00 | 36,39    | 45,18    | 45.180,00  |
| 8.5  | 94288  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                                                                                                 | M  | 200,00   | 44,12    | 54,78    | 10.956,00  |
| 8.6  | 92397  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                                                                                          | m² | 750,00   | 71,75    | 89,09    | 66.817,50  |
| 8.7  | 87250  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE                                                                                                                                                                 | m² | 2.500,00 | 73,42    | 91,16    | 227.900,00 |
| 8.8  | 87263  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                                                                                                  | m² | 600,00   | 139,69   | 173,45   | 104.070,00 |
| 8.9  | 88649  | SINAPI  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023                                                                                                                                                                                                                     | M  | 1.000,00 | 10,26    | 12,73    | 12.730,00  |
| 8.10 | 88650  | SINAPI  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023                                                                                                                                                                                                                     | M  | 400,00   | 18,11    | 17,52    | 7.008,00   |
| 8.11 | 98689  | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 340,00   | 13,53    | 163,32   | 55.528,80  |
| 8.12 | 87735  | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                                                                                  | m² | 2.750,00 | 46,43    | 57,65    | 158.537,50 |





Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Folha Nº 325

Proc. Nº 010616/2025

Assinatura:

|       |        |        |                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |            |
|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|------------|
| 9     |        |        | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                             |    |          |        |        | 424.285,00 |
| 9.1   | 87904  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022     | m² | 3.000,00 | 9,14   | 11,34  | 34.020,00  |
| 9.2   | 87527  | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024    | m² | 1.000,00 | 42,05  | 52,21  | 52.210,00  |
| 9.3   | 3316   | ORSE   | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm                                                            | m² | 4.000,00 | 38,70  | 48,05  | 192.200,00 |
| 9.4   | 87275  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                            | m² | 1.000,00 | 84,45  | 104,86 | 104.860,00 |
| 9.5   | 104613 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE           | m² | 450,00   | 73,37  | 91,10  | 40.995,00  |
| 10    |        |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                     |    |          |        |        | 413.805,05 |
| 10.1  | 91834  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M  | 2.000,00 | 20,01  | 24,84  | 49.680,00  |
| 10.2  | 90447  | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                       | M  | 2.000,00 | 8,47   | 10,51  | 21.020,00  |
| 10.3  | 91924  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M  | 3.500,00 | 3,28   | 4,07   | 14.245,00  |
| 10.4  | 91926  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M  | 6.500,00 | 4,78   | 5,93   | 38.545,00  |
| 10.5  | 91853  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M  | 1.500,00 | 9,95   | 12,35  | 18.525,00  |
| 10.6  | 91928  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | M  | 1.500,00 | 7,43   | 9,22   | 13.830,00  |
| 10.7  | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | M  | 500,00   | 18,73  | 23,25  | 11.625,00  |
| 10.8  | 91934  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                            | M  | 150,00   | 27,03  | 33,56  | 5.034,00   |
| 10.9  | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                          | UN | 40,00    | 100,32 | 124,56 | 4.982,40   |
| 10.10 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30,00    | 349,18 | 433,57 | 13.007,10  |
| 10.11 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00    | 479,40 | 595,27 | 5.952,70   |
| 10.12 | 93653  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN | 100,00   | 10,8   | 13,42  | 1.342,00   |
| 10.13 | 93655  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN | 125,00   | 12,80  | 15,89  | 1.986,25   |
| 10.14 | 93658  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                             | UN | 125,00   | 20,71  | 25,71  | 3.213,75   |
| 10.15 | 93661  | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN | 125,00   | 52,42  | 65,08  | 8.135,00   |
| 10.16 | 93664  | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN | 100,00   | 58,25  | 72,34  | 7.232,00   |
| 10.17 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                      | UN | 75,00    | 83,36  | 103,50 | 7.762,50   |
| 10.18 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                     | UN | 45,00    | 147,37 | 182,98 | 8.234,10   |
| 10.19 | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | UN | 175,00   | 29,22  | 36,28  | 6.349,00   |
| 10.20 | 92028  | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN | 125,00   | 45,43  | 56,44  | 7.051,25   |
| 10.21 | 92031  | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | UN | 150,00   | 76,69  | 95,22  | 14.283,00  |
| 10.22 | 91959  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                              | UN | 150,00   | 44,38  | 55,10  | 8.265,00   |





Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO  
Folha nº 326  
Proc. Nº 010670/2025  
Rubrica: CA

|       |        |        |                                                                                                                                                           |    |        |        |        |                     |
|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------------------|
| 10.23 | 91992  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | UN | 150,00 | 45,05  | 55,93  | 8.389,50            |
| 10.24 | 91969  | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | UN | 125,00 | 78,67  | 97,68  | 12.210,00           |
| 10.25 | 91996  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN | 175,00 | 34,62  | 42,98  | 7.521,50            |
| 10.26 | 91997  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN | 175,00 | 36,53  | 45,35  | 7.936,25            |
| 10.27 | 92004  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN | 100,00 | 55,18  | 68,51  | 6.851,00            |
| 10.28 | 92005  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN | 150,00 | 59,00  | 73,26  | 10.989,00           |
| 10.29 | 92000  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN | 100,00 | 30,60  | 37,99  | 3.799,00            |
| 10.30 | 97610  | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                            | UN | 900,00 | 13,03  | 16,17  | 14.553,00           |
| 10.31 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                   | UN | 600,00 | 29,24  | 36,30  | 21.780,00           |
| 10.32 | 97607  | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                              | UN | 200,00 | 106,37 | 132,07 | 26.414,00           |
| 10.33 | 12807  | ORSE   | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                 | un | 100,00 | 50,36  | 62,53  | 6.253,00            |
| 10.34 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025                                                       | UN | 150,00 | 36,31  | 45,08  | 6.762,00            |
| 10.35 | 060560 | SBC    | FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTENCIA 4,8 W/M                                                                                               | M  | 175,00 | 46,24  | 57,41  | 10.046,75           |
| 11    |        |        | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                                                                                                                       |    |        |        |        | <b>1.191.954,47</b> |
| 11.1  | 89401  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | M  | 500,00 | 11,00  | 13,65  | 6.825,00            |
| 11.2  | 89402  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | M  | 350,00 | 12,65  | 15,70  | 5.495,00            |
| 11.3  | 89403  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | M  | 250,00 | 19,31  | 23,97  | 5.992,50            |
| 11.4  | 89449  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | M  | 250,00 | 18,04  | 22,40  | 5.600,00            |
| 11.5  | 94703  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN | 45,00  | 19,69  | 24,44  | 1.099,80            |
| 11.6  | 94705  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25,00  | 35,92  | 44,60  | 1.115,00            |
| 11.7  | 94706  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 25,00  | 35,05  | 43,52  | 1.088,00            |
| 11.8  | 94707  | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024     | UN | 25,00  | 55,32  | 68,75  | 1.718,75            |
| 11.9  | 89360  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                   | UN | 200,00 | 9,57   | 11,88  | 2.376,00            |
| 11.10 | 89364  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                   | UN | 250,00 | 11,79  | 14,63  | 3.657,50            |
| 11.11 | 89369  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                   | UN | 30,00  | 17,11  | 21,24  | 637,20              |
| 11.12 | 89499  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                              | UN | 25,00  | 18,98  | 23,56  | 589,00              |
| 11.13 | 89503  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                              | UN | 25,00  | 21,93  | 27,23  | 680,75              |
| 11.14 | 89358  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN | 125,00 | 8,04   | 9,98   | 1.247,50            |
| 11.15 | 89362  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                  | UN | 125,00 | 9,52   | 11,82  | 1.477,50            |



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

FORMA TP

327

FICC Nº

0106/6/2025

Assinatura

Assinatura

|       |        |        |                                                                                                                                                                   |    |        |          |          |           |
|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-----------|
| 11.16 | 89367  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN | 50,00  | 13,06    | 16,21    | 810,50    |
| 11.17 | 89497  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN | 25,00  | 12,84    | 15,94    | 398,50    |
| 11.18 | 89501  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN | 25,00  | 13,84    | 17,18    | 429,50    |
| 11.19 | 89513  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN | 150,00 | 99,76    | 123,87   | 18.580,50 |
| 11.20 | 89393  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN | 175,00 | 11,11    | 13,79    | 2.413,25  |
| 11.21 | 89395  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN | 125,00 | 13,09    | 16,25    | 2.031,25  |
| 11.22 | 89398  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN | 50,00  | 18,17    | 22,56    | 1.128,00  |
| 11.23 | 89417  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                  | UN | 50,00  | 5,47     | 6,79     | 339,50    |
| 11.24 | 94657  | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                     | UN | 50,00  | 3,67     | 4,55     | 227,50    |
| 11.25 | 89386  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN | 50,00  | 9,52     | 11,82    | 591,00    |
| 11.26 | 89352  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                           | UN | 100,00 | 29,03    | 36,04    | 3.604,00  |
| 11.27 | 89986  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                        | UN | 75,00  | 67,05    | 83,25    | 6.243,75  |
| 11.28 | 89353  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                           | UN | 125,00 | 32,42    | 40,25    | 5.031,25  |
| 11.29 | 89987  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                        | UN | 50,00  | 76,42    | 94,89    | 4.744,50  |
| 11.29 | 1679   | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                       | un | 250,00 | 68,46    | 85,00    | 21.250,00 |
| 11.30 | 89349  | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                          | UN | 50,00  | 21,69    | 26,93    | 1.346,50  |
| 11.31 | 89351  | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                          | UN | 50,00  | 27,16    | 33,72    | 1.686,00  |
| 11.32 | 102623 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                    | UN | 35,00  | 860,81   | 1.068,86 | 37.410,10 |
| 11.33 | 102115 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                            | UN | 10,00  | 2.807,89 | 3.486,55 | 34.865,50 |
| 11.34 | 102609 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                  | UN | 12,50  | 1.265,41 | 1.571,25 | 19.640,62 |
| 11.35 | 86884  | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                           | UN | 250,00 | 11,53    | 14,31    | 3.577,50  |
| 11.36 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                            | UN | 17,50  | 1.013,26 | 1.258,16 | 22.017,80 |
| 11.37 | 86885  | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                           | UN | 250,00 | 13,10    | 16,26    | 4.065,00  |
| 11.38 | 94795  | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D                                                                                                                                     | UN | 100,00 | 31,28    | 38,84    | 3.884,00  |
| 11.39 | 1683   | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                      | pt | 300,00 | 92,26    | 114,55   | 34.365,00 |
| 11.40 | 89711  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 400,00 | 20,74    | 25,75    | 10.300,00 |
| 11.41 | 89712  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 300,00 | 25,66    | 31,86    | 9.558,00  |
| 11.42 | 89713  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                             | M  | 150,00 | 31,81    | 39,49    | 5.923,50  |
| 11.43 | 89714  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                            | M  | 400,00 | 35,76    | 44,40    | 17.760,00 |
| 11.44 | 89724  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00  | 9,71     | 12,05    | 301,25    |
| 11.45 | 89731  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00  | 18,71    | 18,26    | 456,50    |
| 11.46 | 89737  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00  | 21,73    | 26,98    | 674,50    |



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

REPÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Forma Nº 328

Proc. Nº 010616/2025

Assinatura

|       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |          |            |
|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|------------|
| 11.47 | 89744  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                      | UN | 25,00  | 26,33    | 32,69    | 817,25     |
| 11.48 | 89782  | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                               | UN | 25,00  | 13,90    | 17,25    | 431,25     |
| 11.49 | 89784  | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                               | UN | 25,00  | 23,25    | 28,86    | 721,50     |
| 11.50 | 89786  | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                               | UN | 25,00  | 36,19    | 44,93    | 1.123,25   |
| 11.51 | 89796  | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                             | UN | 25,00  | 40,71    | 50,54    | 1.263,50   |
| 11.52 | 89783  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                        | UN | 25,00  | 13,98    | 17,35    | 433,75     |
| 11.53 | 89785  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                   | UN | 25,00  | 25,15    | 31,22    | 780,50     |
| 11.54 | 89795  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                   | UN | 25,00  | 37,87    | 47,02    | 1.175,50   |
| 11.55 | 89797  | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                 | UN | 25,00  | 47,22    | 58,63    | 1.465,75   |
| 11.56 | 89710  | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                                                  | UN | 150,00 | 18,78    | 23,31    | 3.496,50   |
| 11.57 | 89707  | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                                                       | UN | 75,00  | 48,88    | 60,69    | 4.551,75   |
| 11.58 | 98107  | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020                                                                                        | UN | 75,00  | 292,15   | 362,76   | 27.207,00  |
| 11.59 | 98052  | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                                                          | UN | 45,00  | 2.233,47 | 2.773,29 | 124.798,05 |
| 11.60 | 98062  | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                                                                        | UN | 40,00  | 3.315,35 | 4.116,67 | 164.666,80 |
| 11.61 | 86888  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                         | UN | 100,00 | 549,04   | 681,74   | 68.174,00  |
| 11.62 | 95471  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                     | UN | 30,00  | 865,74   | 1.074,98 | 32.249,40  |
| 11.63 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                                  | UN | 150,00 | 39,18    | 48,64    | 7.296,00   |
| 11.64 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                   | UN | 50,00  | 772,35   | 959,02   | 47.951,00  |
| 11.65 | 86943  | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020               | UN | 125,00 | 306,20   | 380,20   | 47.525,00  |
| 11.66 | 86928  | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                            | UN | 50,00  | 333,11   | 413,62   | 20.681,00  |
| 11.67 | 86895  | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                               | UN | 80,00  | 418,14   | 519,20   | 41.536,00  |
| 11.68 | 93441  | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 40,00  | 1.365,29 | 1.695,28 | 67.811,20  |
| 11.69 | 8365   | ORSE   | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira                                                                            | m  | 50,00  | 1.381,26 | 1.745,11 | 89.755,50  |
| 11.70 | 86879  | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                         | UN | 250,00 | 10,37    | 12,57    | 3.217,50   |
| 11.71 | 86882  | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                | UN | 200,00 | 28,15    | 29,98    | 5.996,00   |
| 11.72 | 86915  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                            | UN | 175,00 | 206,69   | 256,64   | 44.912,00  |



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO  
Folha Nº 329  
Proc. Nº 010616/2025  
Rubrica: 08

|                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------------------|
| 11.73                                                                                                      | 86910  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN | 75,00    | 184,24    | 228,77     | 17.157,75           |
| 11.74                                                                                                      | 86914  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN | 50,00    | 140,89    | 174,94     | 8.747,00            |
| 11.75                                                                                                      | 86916  | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | UN | 100,00   | 24,65     | 30,60      | 3.060,00            |
| 11.76                                                                                                      | 95544  | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                       | UN | 100,00   | 83,40     | 103,55     | 10.355,00           |
| 11.77                                                                                                      | 95543  | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                      | UN | 100,00   | 108,31    | 134,48     | 13.448,00           |
| 11.78                                                                                                      | 95542  | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                     | UN | 125,00   | 66,36     | 82,39      | 10.298,75           |
| 11.78                                                                                                      | 95545  | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                               | UN | 75,00    | 81,58     | 101,29     | 7.596,75            |
| 12                                                                                                         |        |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                         |    |          |           |            | <b>66.630,00</b>    |
| 12.1                                                                                                       | 4850   | ORSE   | Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos                                                                                                                                                       | m² | 1.500,00 | 35,78     | 44,42      | 66.630,00           |
| 13                                                                                                         |        |        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |            | <b>581.857,00</b>   |
| 13.1                                                                                                       | 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                         | m² | 8.000,00 | 4,05      | 5,02       | 40.160,00           |
| 13.2                                                                                                       | 8623   | ORSE   | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1                                                                                                                                       | m² | 5.500,00 | 17,73     | 22,01      | 121.055,00          |
| 13.3                                                                                                       | 8624   | ORSE   | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01                                                                                                            | m² | 4.500,00 | 20,71     | 25,71      | 115.695,00          |
| 13.4                                                                                                       | 2284   | ORSE   | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03                                                                                                 | m² | 5.500,00 | 8,25      | 10,24      | 56.320,00           |
| 13.5                                                                                                       | 2286   | ORSE   | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais                                                                                                          | m² | 4.500,00 | 8,25      | 10,24      | 46.080,00           |
| 13.6                                                                                                       | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                        | m² | 2.500,00 | 22,55     | 28,00      | 70.000,00           |
| 13.7                                                                                                       | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                           | m² | 950,00   | 52,70     | 65,43      | 62.158,50           |
| 13.8                                                                                                       | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                              | m² | 2.450,00 | 23,14     | 28,73      | 70.388,50           |
| 14                                                                                                         |        |        | <b>FORROS</b>                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |            | <b>124.387,00</b>   |
| 14.1                                                                                                       | 96116  | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                                            | m² | 1.000,00 | 76,79     | 95,35      | 95.350,00           |
| 14.2                                                                                                       | 96109  | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                              | m² | 400,00   | 56,36     | 69,98      | 27.992,00           |
| 14.3                                                                                                       | 96120  | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023                                                                                                                                                             | M  | 250,00   | 3,37      | 4,18       | 1.045,00            |
| 15                                                                                                         |        |        | <b>DIVERSOS, EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                                        |    |          |           |            | <b>184.632,90</b>   |
| 15.1                                                                                                       | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                     | m² | 400,00   | 21,90     | 27,19      | 10.876,00           |
| 15.2                                                                                                       | 11098  | ORSE   | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem                                                                                                   | un |          | 12.198,75 | 15.147,18  | 0,00                |
| 15.3                                                                                                       | 9367   | ORSE   | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem                                                                                                                          | un | 90,00    | 398,82    | 495,21     | 44.568,90           |
| 15.4                                                                                                       | 11099  | ORSE   | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m² | 400,00   | 260,11    | 323,97     | 129.188,00          |
| 16                                                                                                         |        |        | <b>LIMPEZA GERAL</b>                                                                                                                                                                                              |    |          |           |            | <b>19.950,00</b>    |
| 16.1                                                                                                       | 2450   | ORSE   | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                     | m² | 7.500,00 | 2,14      | 2,66       | 19.950,00           |
| <b>TOTAL SEM BDI</b>                                                                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>R\$</b> | <b>5.943.135,57</b> |
| <b>TOTAL DO BDI</b>                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>R\$</b> | <b>1.435.752,90</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>R\$</b> | <b>7.378.888,47</b> |
| sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos |        |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |            |                     |

**Dados da Empresa:**

**HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 20.922.735/0001-80, com sede a Avenida Coronel Colares Moreira, Nº 01, Edifício Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luís - MA, CEP 65.075-441, e-mail: horizonteconst@hotmail.com, telefone (98) 3235-8604, representada por seu representante



Prefeitura de  
**São Luís Gonzaga  
do Maranhão**  
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO  
Folha Nº 330  
Proc. Nº 010616/2025  
Assinatura: [assinatura]

legal, o senhor **FÁBIO MUNIZ CORDEIRO**, portador do RG nº 087956598-5 SSP/MA, e do CPF nº 483.564.503-06.

O valor total da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01010310/2025/2025 do Pregão Eletrônico nº 022/2025-SRP do Município de SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, é de R\$ 7.378.888,47 (sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 18 de julho de 2025.

  
**LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria n.º 04/2025

  
**VILSON MAGALHÃES MODESTO**  
Portaria n.º 48/2025  
Responsável Legal pela GERENCIADORA

